



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	OZN. SKLADBY	PLOCHA (m ²)	POZNÁMKA	POZN. B
0.01	VSTUP	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	17,16	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.02	KOMERČNÍ PROSTOR	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	57,43	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.03	KOMERČNÍ PROSTOR	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	63,67	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.04	KOMERČNÍ PROSTOR	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	33,75	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.05	CHODBA	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	29,57	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	
0.06	WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	6,83	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.07	WC MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	8,09	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.08	WC BEZBARIÉROVÉ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	3,04	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.09	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	5,11	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	
0.10	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	1,52	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	
0.11	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	3,66	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.12	SCHODIŠTĚ	STÁVAJÍCÍ	-	11,29	OMÍTKA	
0.13	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	1,94	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	
0.14	SKLAD	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	4,77	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.15	ŠATNA	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	14,07	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.16	SPRCHA	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	1,80	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.17	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	4,95	KERAM. OBKLAD v. 2100mm	
0.18	PROVOZNÍ MÍSTNOST	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	p8	8,50	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.19	VSTUP	STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA - RENOVACE	p5	15,60	SANAČNÍ + VC OMÍTKA, NOVA VÝMALBA	
0.20	KOMERČNÍ PROSTOR	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	24,36	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
0.21	KOMERČNÍ PROSTOR	BET. DESKA - PŘÍPRAVA	P8	25,74	SANAČNÍ + VC OMÍTKA	POZN. 1
				342,85 m²		

LEGENDA DVEŘÍ

- A DVEŘE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ - BUDOU REPASOVÁNY A ZNOVU OSAZENY
- B DVEŘE NOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ - OSAZENY DO NOVÉ PŘÍČKY/ OTVORU V PŘÍČCE STÁVAJÍCÍ
- C DVEŘE NOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ - OSAZENY DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU VČETNĚ NOVÝCH ZARUBNÍ
- D DVEŘE NOVÉ VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ - REPLIKA DVEŘÍ STÁVAJÍCÍCH
- E DVEŘE NOVÉ BALKÓNOVÉ, PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM - REPLIKA DVEŘÍ STÁVAJÍCÍCH
- F DVEŘE NOVÉ VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ - NÁVRH BUDE PODROBNĚ ZPRACOVÁN V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

POZNÁMKA

VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDOU OKLEPÁNY OMÍTKY. VNITŘNÍ ZDIVO BUDE INJEKTOVÁNO PROTI VZLIJNÁJÍCÍ VLHKOŠTI A BUDE OPATŘENO SANAČNÍM NÁTĚREM MIN. 500 mm NAD ÚROVŇÍ PODLAHY. BUDOU PROVĚDĚNY SANAČNÍ OMÍTKY PO STROP U OBVODOVÉHO ZDIVA A DO VÝŠE MIN. 1600 mm U ZDIVA VNITŘNÍHO. NOVÉ PŘÍČKY BUDOU HORIZONTÁLNĚ ODDIZOLOVÁNY.

± 0,000 = 330,42 mm. m.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK VYPRACOVAL: ING. ARCH. TEREZA VALOŠKOVÁ INVESTOR: MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNÍKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	
NÁZEV AKCE: CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU VILY V PARKU ED. BENEŠE Č.P. 243 V KOPŘIVNICI	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: 01/2017 MÍSTO STAVBY: ŠTEFÁNÍKOVA 243/10, 742 21 KOPŘIVNICE PARC. Č. 1027, 1932/1, 1932/3, 1936/1, 1936/11, K.Ú. 62/03/001/001
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1PP - NOVÝ STAV	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚRÍTKO: 1:50
	FORMÁT: 841/594 STUPEŇ: DUR + DSP ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b) 8